

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	Luminária Industrial Pendente em Acrílico Prismático c/ Lâmpada LED Bulbo 75W (unid.)	UNID.		279,29	245,88
COTAÇÃO	02	Luminária Industrial Pendente em Acrílico Prismático 16"- Lâmpada LED Bulbo 75W - 16"	unid.	1	245,88	245,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	29,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	18,05	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	002	Luminária LED de Sobrepor Slim - 18 a 20W - 60cm	UNID.		62,67	29,26
COTAÇÃO	03	Luminária LED de Sobrepor Slim - 18 a 20W - 60cm	unid.	1	29,26	29,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	29,69	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	18,05	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	003	Eletrocalha Galvanizada Perfurada 50x50mm	UNID.		120,59	94,45
COTAÇÃO	04	Eletrocalha Galvanizada Perfurada 50x50mm - Pç 3,00m	unid.	1,05	89,96	89,96
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	29,69	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,60	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	Curva Horizontal 90º p/ Eletrocalha - 50mm	UNID.		24,99	20,54
COTAÇÃO	05	Curva Horizontal 90º p/ Eletrocalha - 50mm	unid.	1	20,54	20,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	Tê Horizontal p/ Eletrocalha - 50mm	UNID.		33,88	29,43
COTAÇÃO	06	Tê Horizontal p/ Eletrocalha - 50mm	unid.	1	29,43	29,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	Tê Vertical de Descida p/ Eletrocalha - 50mm	UNID.		51,42	46,97
COTAÇÃO	07	Tê Vertical de Descida p/ Eletrocalha - 50mm	unid.	1	46,97	46,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	007	Saída Vertical p/ Eletroduto - Ø 3/4"	UNID.		11,14	6,69
COTAÇÃO	08	Saída Vertical p/ eletroduto - Ø 3/4"	unid.	1	6,69	6,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	008	Saída p/ Perfilado - 38x38mm	UNID.		10,10	5,65
COTAÇÃO	09	Saída p/ Perfilado - 38x38mm	unid.	1	5,65	5,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	009	Mão Francesa Galvanizada p/ Perfilado - 300mm	UNID.		37,64	33,19
COTAÇÃO	10	Mão Francesa p/ Perfilado - 300mm	unid.	1	33,19	33,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	010	Emenda Interna "T" - 38x38mm	UNID.		15,84	11,39
COTAÇÃO	11	Emenda Interna "T" - 38x38mm	unid.	1	11,39	11,39
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	011	Emenda Interna "L" - 38x38mm	UNID.		14,64	10,19
COTAÇÃO	12	Emenda Interna "L" - 38x38mm	unid.	1	10,19	10,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	012	Emenda Interna "X" - 38x38mm	UNID.		23,85	19,40
COTAÇÃO	13	Emenda Interna "X" - 38x38mm	unid.	1	19,40	19,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	013	Saída Final Galvanizada p/ Eletroduto - Ø3/4"	UNID.		11,16	6,71
COTAÇÃO	14	Saída Final para Eletroduto Ø3/4"	unid.	1	6,71	6,71
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	014	Suporte Galvanizado Longo p/ Fixação de Luminária Industrial	UNID.		13,34	8,89

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	15	Suporte para Fixação de Luminárias - Longo	unid.	1	8,89	8,89
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	015	Caixa Desmontável - Ø 3/4" - Cinza	UNID.		14,16	9,71
COTAÇÃO	22	Caixa Desmontável (condutele) - Ø3/4" - cinza	unid.	1	9,71	9,71
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	016	Tampa Cega Galvanizada p/ Condutele - 3/4"	UNID.		7,78	3,33
COTAÇÃO	16	Tampa Cega p/ Condutele - 3/4"	unid.	1	3,33	3,33
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	017	Tampa p/ 01 Tomada Galvanizada p/ Condutele - 3/4"	UNID.		8,39	3,94
COTAÇÃO	17	Tampa p/ 1 Tomada - 3/4"	unid.	1	3,94	3,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	018	Tampa p/ 01 Interruptor Galvanizada p/ Condutele - 3/4"	UNID.		8,39	3,94
COTAÇÃO	18	Tampa p/ 1 Interruptor	unid.	1	3,94	3,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	019	Tampa p/ 02 Interruptores Galvanizada p/ Condutele - 3/4"	UNID.		7,99	3,54
COTAÇÃO	19	Tampa p/ 2 Interruptores	unid.	1	3,54	3,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	020	Tampa p/ 03 Interruptores Galvanizada p/ Condutele - 3/4"	UNID.		9,14	4,69
COTAÇÃO	20	Tampa p/ 3 Interruptores	unid.	1	4,69	4,69
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	022	Quadro VDI de Embutir - 30x30cm	UNID.		251,12	185,76
COTAÇÃO	23	Quadro VDI - Embutir- 30x30	unid.	1	185,76	185,76
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	29,69	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	22,60	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	023	TV Modular / Placa 1 Função	UNID.		21,30	16,85
COTAÇÃO	24	TV MODULAR/ PLACA 1 FUNÇÃO (MODULO COAXIAL TV C/ CONECTOR)	unid.	1	16,85	16,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	024	Adaptador 3/4" - cinza	UNID.		5,69	1,24
COTAÇÃO	25	Adaptador - 3/4" Cinza	unid.	1	1,24	1,24
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	025	Porta em Chapa de Aço de Correr	M²		540,14	465,75
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,006	590,66	0,00
COTAÇÃO	35	Porta em Chapa de Aço de Correr	m²	1	465,75	465,75
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	23,98	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	18,05	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	026	Tubo de Cobre 3/4"	M		65,92	58,92
COTAÇÃO	33	Tubo de Cobre Ø3/4" (5m)	unid.	0,2	294,60	294,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	23,18	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	18,05	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	027	PLACA DE OBRA	M²		329,37	0,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	1	7,12	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,62	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4	M2	1	225,00	0,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	22,13	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,52	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,05	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,01	372,46	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	028	Emenda Interna "U" - pré galvanizada à fogo - 50mm	UNID.		9,27	4,82
COTAÇÃO	50	Emenda - Interna "U" - Pré galvanizada à Fogo - 50mm	unid.	1	4,82	4,82
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	029	Mão Francesa p/ Perfilado - 500mm	unid.		88,12	83,67
COTAÇÃO	51	Mão Francesa p/ Perfilado - 500mm	unid.	1	83,67	83,67
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	030	Suporte Balanço Vertical p/ Eletrocalha - 50x50mm	unid.		14,65	10,20
COTAÇÃO	52	Suporte Balanço Vertical p/ Eletrocalha - 50x50mm	unid.	1	10,20	10,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	29,69	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	031	Piso de Concreto Armado 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm	m²		52,46	0,00
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0814	450,34	0,00
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	0,824	17,23	0,00
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,011	28,00	0,00
SINAPI	92873			0,0814	0,00	0,00
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,007	11,27	0,00
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	17,06	0,00
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,042	23,98	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	032	Piso de Concreto 20 MPA- Preparo em Betoneira - Espes. 7cm	m²		40,26	0,00
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0814	450,34	0,00
SINAPI	92873			0,0814	0,00	0,00
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,007	11,27	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0466	18,05	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	033	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³		95,17	0,00
SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,25	55,05	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,659	18,05	0,00
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,274	31,42	0,00
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,254	23,13	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	034	BRITA GRADUADA NÚMERO 2	M³		131,42	0,00
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,13	88,50	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	18,05	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	11,48	0,00
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,61	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	035	PEDRA RACHÃO	M³		122,44	0,00
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1	82,75	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	18,05	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	11,48	0,00
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,61	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	036	GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UNID.		450,53	0,00
SINAPI-I	11245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, ÁREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1	337,20	0,00
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,008	455,66	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	24,14	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	18,05	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

06/06/2022

Data

Responsável Técnico: ELISIANE GRUDTNER
CREA/CAU: A 17356-8